



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 943154/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIRROS CDHU LUIZ FAUSTINO DE SOUZA E CDHU			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 11-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIRROS CDHU LUIZ FAUSTINO DE	MUNICÍPIO / UF PIRATININGA/SP	BDI 1 26,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIRROS CDHU LUIZ FAUSTINO DE SOUZA E CDHU OLÍMPIO FERNANDES									429.745,71	
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA FELIPE NEME E RUA JOSÉ DOS SANTOS FILHO					-	429.745,71	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	2.387,94	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	313,75	BDI 1	397,99	2.387,94	RA
1.2.			CAMADA DE ROLAMENTO					-	411.555,88	
1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	5.903,72	2,20	BDI 1	2,79	16.471,38	RA
1.2.2.	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	5.903,72	7,30	BDI 1	9,26	54.668,45	RA
1.2.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	177,11	1.463,98	BDI 1	1.857,06	328.903,90	RA
1.2.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.542,20	2,56	BDI 1	3,25	11.512,15	RA
1.3.			CALÇAMENTO PÚBLICO					-	6.771,69	
1.3.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	147,29	3,60	BDI 1	4,57	673,12	RA
1.3.2.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	7,36	653,22	BDI 1	828,61	6.098,57	RA
1.4.			RAMPAS DE ACESSIBILIDADE					-	5.700,30	
1.4.1.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	67,32	12,79	BDI 1	16,22	1.091,93	RA
1.4.2.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	3,36	653,22	BDI 1	828,61	2.784,13	RA
1.4.3.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	8,25	174,32	BDI 1	221,12	1.824,24	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	3.329,90	
1.5.1.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	96,24	27,28	BDI 1	34,60	3.329,90	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	943154/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIRROS CDHU LUIZ FAUSTINO DE SOUZA E CDHU			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SAO PAULO	11-23 (DES.)	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIRROS CDHU LUIZ FAUSTINO DE	PIRATININGA/SP	26,85%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIRROS CDHU LUIZ FAUSTINO DE SOUZA E CDHU OLÍMPIO FERNANDES									429.745,71
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

PIRATININGA/SP
Local

terça-feira, 26 de dezembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: OTAVIO CABRAL DA SILVA
CREA/CAU: 506.996.698-7
ART/RRT: 28027230231591716

RECURSO
↓