


OBRA:	CONSTRUÇÃO DO RECINTO DA FESTA DO PEÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS REDE ALTA E BAIXA COM ILUMINAÇÃO
LOCAL:	PIRATININGA-SP



The coat of arms of Piratininga, Brazil, features a shield with a green upper left section, a yellow upper right section, and a black and white horizontal band. The lower section is gold with a blue cross, a blue scale of justice, and a blue spoon. The shield is flanked by green branches with red flowers. Above the shield is a stone archway. Below the shield is a ribbon with the text 'IN FIDE 1854 JUSTITIA ET LABORE' and 'Piratininga' at the bottom.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
<b>12</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				
SINAPI	73860/022	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 35 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	mts	350,00	13,24	4.634,00
SINAPI	73860/011	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	mts	800,00	5,89	4.712,00
SINAPI	73860/012	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	mts	520,00	6,76	3.515,20
SINAPI	73860/016	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 95 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	mts	60,00	33,22	1.993,20
SINAPI	74248/001	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM	un	8,00	66,62	532,96
SINAPI	74130/007	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250 A 600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	752,75	752,75
SINAPI	74131/005	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 24 DISJUNTORES	un	1,00	296,76	296,76
SINAPI	73783/014	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL TOPO 200KG	un	8,00	584,88	4.679,04
SINAPI	73561	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 11 METROS - 600Kg	un	1,00	1.002,91	1.002,91
SINAPI	73624	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR E POSTE DE CONCRETO CIRCULAR	un	1,00	85,50	85,50
SINAPI	72282	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/250W - USO EXTERNO	un	8,00	82,49	659,92
SINAPI	73831/008	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	8,00	31,74	253,92
SINAPI	73857/001	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00	5.218,63	5.218,63
<b>TOTAL GERAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS S/ DE BDI</b>						<b>R\$ 28.336,79</b>

<b>TOTAL DO BDI DE 20%</b>	<b>5.667,56</b>
<b>VALOR TOTAL DA OBRA (COM BDI)</b>	<b>34.334,92</b>