

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA				ÁREA DE RECAPEAMENTO:		21189,3 m²	ÁREA DE PAVIMENT.:		0 m²
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				CUSTO P/ M²:		R\$ 24,69	CUSTO P/ M²:		
OBRA : LOCAL:				Recapamento asfáltico e sinalização viária Diversas vias públicas de Piratininga			CUSTO C/ BDI DE		%
				DATA:	28/01/16	SINAPI REF DESON DEZEMBRO 15	24,01%		

COD SINAPI	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UN	P.UNIT	V. ITEM	TOTAL	PESO %	V. ITEM	TOTAL
	1	PAVIMENTAÇÃO CBUQ					1.897,02			2.352,49
REF	74209/1	1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	6,00	M2	316,17	1.897,02	1.897,02	0,45%	2.352,49	2.352,49
	2	RECAPEAMENTO ASFALTICO					421.867,36			523.157,25

	2.1	RECAPEAMENTO					421.867,36			523.157,25
REF	73806/1	2.1.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	21.189,30	M2	1,44	30.512,59		7,17%	37.838,63	
REF	72964	2.1.2 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, BINDER, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVO TRANSPORTE	179,13	T	169,58	30.376,05		7,14%	37.669,31	
REF	72943	2.1.3 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	21.189,30	M2	1,32	27.969,88		6,57%	34.685,42	
REF	83357	2.1.4 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTAÇÃO URBANA	28.412,58	M3XKM	0,78	22.161,81		5,21%	27.482,84	
REF	72965	2.1.5 FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVO TRANSPORTE	1.525,63	T	203,75	310.847,03		73,04%	385.481,05	

	3	SINALIZAÇÃO VIARIA					1.806,75			2.240,55
REF	72947	3.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	99,00	M2	18,25	1.806,75		0,42%	2.240,55	
	TOTAIS						425.571,13	100,00%		527.750,29

RESPONSÁVEL TÉCNICO
JOÃO ROGÉLIO ALVAREZ RECHE
CAU: A630977

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA
CARLOS ALESSANDRO FRANCO BORDO DE MATOS
PREFEITO MUNICIPAL



Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público - Modelo 1-B

Cronograma <input checked="" type="checkbox"/> Global <input type="checkbox"/> Individual	Programa Planejamento Urbano	Modalidade 1025000-59/2015	Objeto Contratado Recapartamento asfáltico e sinalização viária
Agente Financeiro CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	Valor do Repasse - R\$ 493.100,00	
Localização Diversas vias públicas de Piratininga			

Tipo de Serviço
Recapartamento asfáltico e sinalização viária

Item	Discriminação dos Serviços	Peso %	Vl. Obras/Serviços R\$	Mês 01			Mês 02			Mês 03			Mês 04		
				Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%	Concedente	Proponente	%
1	PAYMENTAÇÃO CBUQ	0,45%	2.352,49	1.099,02	77,23	50,00	1.099,02	77,23	50,00	-	-	-	-	-	-
2	RECAPAMENTO ASFALTICO	99,13%	523.157,25	195.523,41	13.739,49	40,00	195.523,41	13.739,49	40,00	97.761,70	6.869,75	20,00	-	-	-
3	SINALIZAÇÃO VIARIA	0,42%	2.240,55	1.256,07	88,26	60,00	837,38	58,84	40,00	-	-	-	-	-	-
4			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totais				197.878,49	13.904,98	40,13%	197.459,80	13.875,56	40,04%	97.761,70	6.869,75	19,83%	-	-	-
Acumulado				527.750,29	211.783,48	40,13%	409.243,28	423.118,84	80,17%	520.880,54	527.750,29	100,00%	-	-	-

Modelo a ser utilizado quando a contrapartida da Prefeitura for financeira

28/01/16 Data  JOÃO ROGÉRIO ALVAREZ RECHE CAU: A63097-7	 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA CARLOS ALESSANDRO FRANCO BORRO DE MATOS PREFEITO MUNICIPAL
--	---

QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de Sigilo
#00

Nº do CT 1025000-59/2015	Proponente/Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	Município/UF PIRATININGA	Empreendimento (nome/apelido) Recapamento asfáltico e sinalização viária	Aprovação (data)
-----------------------------	---	-----------------------------	---	------------------

Operação	<input type="checkbox"/> Financiamento <input checked="" type="checkbox"/> Repasse	Programa/Modalidade/Ação Planejamento Urbano
----------	--	---

Item	Descrição	Repasse		Contrapartida				Total		Execução	
		R\$	%	Próprios (R\$)	(%)	Outros (R\$)	(%)	R\$	Total %	EF ou AD	OS ou FIN
1	PAVIMENTAÇÃO CBUQ	2.198,03	0,934343	154,46	6,57%	-	-	2.352,49	6,57%	EF	FIN
2	RECAPEAMENTO ASFALTICO	488.808,52	0,934343	34.348,73	6,57%	-	-	523.157,25	6,57%	EF	FIN
3	SINALIZAÇÃO VIARIA	2.093,44	0,934343	147,11	6,57%	-	-	2.240,55	6,57%	EF	FIN
4		-		-		-	-	-			
5		-		-		-	-	-			
6		-		-		-	-	-			
7		-		-		-	-	-			
8		-		-		-	-	-			
9		-		-		-	-	-			
10		-		-		-	-	-			
11		-		-		-	-	-			
12		-		-		-	-	-			
13		-		-		-	-	-			
14		-		-		-	-	-			
		493.100,00	93,43%	34.650,29	6,57%	-	-	527.750,29	6,57%		

Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador
ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrato.
Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.

BAURU
Local/Data
28-jan-16

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA
CARLOS ALESSANDRO FRANCO BORRO DE MATO
Prefeito Municipal

Adão Rogério Alves Reche
Coordenador de Obras
CAU-A63097-7