



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 943117/2023 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA | APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO | DATA BASE 11-23 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO | MUNICÍPIO / UF PIRATININGA/SP | BDI 1 26,85% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|--------|-----------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | 383.745,79 | |
| 1. | | | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO | | | | | - | 383.745,79 | |
| 1.1. | | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | - | 2.387,94 | |
| 1.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6,00 | 313,75 | BDI 1 | 397,99 | 2.387,94 | RA |
| 1.2. | | | CAMADA DE ROLAMENTO | | | | | - | 367.918,06 | |
| 1.2.1. | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 5.277,84 | 2,20 | BDI 1 | 2,79 | 14.725,17 | RA |
| 1.2.2. | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 5.277,84 | 7,30 | BDI 1 | 9,26 | 48.872,80 | RA |
| 1.2.3. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 158,33 | 1.463,98 | BDI 1 | 1.857,06 | 294.028,31 | RA |
| 1.2.4. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3.166,70 | 2,56 | BDI 1 | 3,25 | 10.291,78 | RA |
| 1.3. | | | CALÇAMENTO PÚBLICO | | | | | - | 4.268,43 | |
| 1.3.1. | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018 | M2 | 92,71 | 3,60 | BDI 1 | 4,57 | 423,68 | RA |
| 1.3.2. | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 4,64 | 653,22 | BDI 1 | 828,61 | 3.844,75 | RA |
| 1.4. | | | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | | | | | - | 5.708,59 | |
| 1.4.1. | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 67,32 | 12,79 | BDI 1 | 16,22 | 1.091,93 | RA |
| 1.4.2. | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 3,37 | 653,22 | BDI 1 | 828,61 | 2.792,42 | RA |
| 1.4.3. | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | M2 | 8,25 | 174,32 | BDI 1 | 221,12 | 1.824,24 | RA |
| 1.5. | | | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | - | 3.462,77 | |
| 1.5.1. | SINAPI | 102501 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 100,08 | 27,28 | BDI 1 | 34,60 | 3.462,77 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 943117/2023 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA | APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO | DATA BASE 11-23 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO | MUNICÍPIO / UF PIRATININGA/SP | BDI 1 26,85% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--|-------|--------|-----------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | 383.745,79 |

PIRATININGA/SP
Local
terça-feira, 26 de dezembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: OTAVIO CABRAL DA SILVA
CREA/CAU: 506.996.698-7
ART/RRT: 28027230231591728

RECURSO
←